

# 南院健康管理中心步行梯及北院教学楼示 教室墙皮脱落维修项目工程量清单

南院健康管理中心步行梯及北院教学楼示教室墙皮脱落维修项目

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                            | 计量单位 | 工程量   |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------|------|-------|
|    |              | 整个项目   |                                                   |      |       |
| 1  | 01B003       | 人工     | 人工                                                | 工日   | 8     |
| 2  | 011608001001 | 铲除油漆面  | 铲除腻子粉                                             | m2   | 918   |
| 3  | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 刮腻子 刷涂<br>料<br>1. 南北两侧楼<br>梯墙面<br>2. 三层走廊方<br>厅楼道 | m2   | 918   |
| 4  | 011207001001 | 墙面装饰板  | 木工 1.8cm 细<br>木工打底石膏<br>板面层包下水<br>管道              | m2   | 11.76 |
| 5  | 011105003001 | 块料踢脚线  | 利旧粘贴踢脚<br>线                                       | m2   | 2.4   |

